

PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto: Presupuesto sin título
Propietario: CYPE INGENIEROS, S.A.
Fecha de exportación: 2/7/2026

TOTAL PRESUPUESTO: 106.433,68 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
REHABILITACION_ABEGONDO		Rehabilitacion de vivienda unifamiliar			106.433,68 €
@SinRef		Conceptos no empleados en ninguna descomposición			
EHX010	m²	Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante		45,69 €	
ISS010	m	Colector enterrado de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión			
PTZ010	m²	Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica de ladr		12,85 €	
RSG020b	m	Rodapié cerámico de gres porcelánico		5,31 €	
SMS010c	Ud	Conjunto de aparatos sanitarios para baño2		884,77 €	
YCB040	Ud	Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de			
YCF010	m	Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A,			
YCK020	Ud	Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura e			
YCM020	m	Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible			
YCN010	m	Pasarela peatonal en voladizo, de 0,60 m de anchura útil, de pro			
YCR020	m	Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pa			
YCV010	m	Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 emb			
YIC010b	Ud	Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.			
YID010	Ud	Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), a			
YID020	Ud	Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico			
YIJ010b	Ud	Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos			
YIM010c	Ud	Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.			
YIM020	Ud	Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.			
YIP010c	Ud	Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zon			
YIU010	Ud	Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas			
op00ato010		Atornillador.			
op00cep010		Garlopa.			

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
op00cla010		Clavadora.			
op00fre010		Fresadora.			
op00gra010		Grapadora.			
op00roz010		Rozadora.			
op00sie010		Sierra de calar.			
0		Actuaciones previas			598,64 €
0A		Desconexión de acometidas			113,18 €
0AS010	Ud	Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del ed	1,000	41,86 €	41,86 €
0AE010	Ud	Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del e	1,000	57,12 €	57,12 €
0AF010	Ud	Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.	1,000	14,20 €	14,20 €
0D		Desratización, desinfección y eliminación de plantas			485,46 €
ODP030	m²	Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.	100,000	0,65 €	65,46 €
ODP020	m²	Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior	1200,000	0,35 €	420,00 €
D		Demoliciones			9022,42 €
DE		Estructuras			2148,91 €
DEC040	m³	Demolición de pilastra de mampostería	2,660	44,70 €	118,91 €
DEM020	m²	Demolición de forjado de viguetas de madera con entarimado	119,310	7,26 €	866,62 €
DEM050	m	Demolición de viga de madera	126,100	5,37 €	677,30 €
DEM060	m²	Demolición de escalera de madera	8,800	5,13 €	45,16 €
DEM130b	m	Desmontaje de can de 15x15 cm de sección	5,000	48,03 €	240,15 €
DEH020	m²	Demolición de losa maciza de hormigón	10,900	18,42 €	200,77 €
DF		Fachadas			1609,77 €
DFC010	Ud	Levantado de carpintería acristalada de madera	19,000	3,35 €	63,70 €
DFD020	m	Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura	11,800	2,77 €	32,65 €
DFD090	m²	Desmontaje de contraventana de madera	19,000	2,12 €	40,19 €
DFR080	m	Demolición de cornisa de piedra natural	74,950	3,80 €	285,00 €
DPT020b	m²	Demolición de muro de bloque de hormigón	172,220	3,07 €	529,30 €
DEF041	m³	Apertura de hueco en muro de piedra	11,080	59,47 €	658,92 €
DP		Particiones y trasdosados			415,88 €
DPE100	Ud	Levantado de portón de madera	1,000	23,93 €	23,93 €
DPE010	m²	Levantado de carpintería de madera de puerta	3,000	4,83 €	14,50 €
DPP020	Ud	Desmontaje de hoja de puerta interior	12,000	2,07 €	24,80 €
DPT020	m²	Demolición de partición interior de fábrica revestida	194,180	1,82 €	352,65 €
DI		Instalaciones			261,98 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
DIC100	Ud	Desmontaje de instalación de calefacción	1,000	84,55 €	84,55 €
DIE060	Ud	Desmontaje de red de instalación eléctrica	1,000	68,66 €	68,66 €
DIE010	Ud	Desmontaje de caja de protección y medida	1,000	4,46 €	4,46 €
DIE011	Ud	Desmontaje de contador eléctrico individual	1,000	5,54 €	5,54 €
DIF105	Ud	Desmontaje de red de instalación interior de agua	1,000	98,77 €	98,77 €
DQ		Cubiertas			2907,44 €
DQC040	m²	Arranque de cobertura de teja cerámica curva	430,020	1,46 €	628,90 €
DQF030	m²	Desmontaje de solera de tablero	273,840	1,12 €	306,04 €
DQF040	m²	Desmontaje de enrastrelado simple	273,840	1,96 €	535,58 €
DQC030	m²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento	142,890	9,86 €	1408,90 €
DQR010	Ud	Demolición de forrado de conductos de instalaciones	3,000	9,34 €	28,02 €
DR		Revestimientos			1588,27 €
DRF010	m²	Picado de enfoscado de cal y cemento	306,590	3,49 €	1070,77 €
DRS080	m²	Demolición de base para pavimento	192,200	1,84 €	352,82 €
DRT010	m²	Arranque de cielo raso de cañizo	84,200	1,96 €	164,68 €
DS		Equipamiento			90,18 €
DSC020	m	Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina	5,100	15,03 €	76,63 €
DSM010	Ud	Desmontaje de lavabo	1,000	6,82 €	6,82 €
DSM010b	Ud	Desmontaje de inodoro	1,000	6,72 €	6,72 €
A		Acondicionamiento del terreno			5504,27 €
AD		Movimiento de tierras			679,12 €
ADL005	m²	Desbroce y limpieza del terreno	93,840	2,14 €	201,26 €
ADE010	m³	Excavación en zanjas	35,540	12,57 €	446,84 €
ADR010	m³	Relleno principal de zanjas	12,270	2,53 €	31,02 €
AS		Red de saneamiento horizontal			868,14 €
ASA010	Ud	Arqueta de paso, de obra de fábrica	2,000	42,60 €	85,21 €
ASB010	m	Acometida general de saneamiento	2,000	36,53 €	73,05 €
ASB020	Ud	Conexión de la acometida del edificio	1,000	69,68 €	69,68 €
ASA010b	Ud	Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica	1,000	43,60 €	43,60 €
ASC010	m	Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas	69,540	8,58 €	596,60 €
AN		Nivelación			3957,00 €
ANS020	m²	Solera ventilada de hormigón	207,190	8,84 €	1831,21 €
ANE010	m²	Encachado de 20 cm en caja para base de solera	148,030	3,21 €	475,83 €
ANS010	m²	Solera de hormigón armado HA-25/B/20/Ila de 15 cm de espesor	148,030	7,63 €	1129,57 €
CSV010	m³	Zapata corrida de cimentación de cierre de parcela	4,500	115,64 €	520,40 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
E		Estructuras			15.033,82 €
EA		Acero			1579,68 €
EAV010	kg	Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados	1998,840	0,79 €	1579,68 €
EH		Hormigón armado			8993,07 €
EHV010	m³	Zuncho perimetral de cubierta	5,950	156,42 €	930,68 €
CAV010	m³	Zuncho de apoyo de cerramiento	0,940	77,04 €	72,42 €
EHX011	m²	Forjado de canto 15 cm, con chapa colaborante	116,570	68,54 €	7989,98 €
EM		Madera			4461,06 €
EMV010	m³	Viga de madera aserrada de pino silvestre	4,080	194,15 €	792,14 €
EMW020	m	Sustitución de cargadero existente en hueco de muro, de madera	1,000	17,80 €	17,80 €
EMV110	m³	Viga de madera laminada encolada homogénea	8,070	452,43 €	3651,12 €
Pa11	ud	Tirante de acero en cerchas	1,000		
F		Fachadas			14.436,72 €
FF		Fábricas y trasdosados			628,36 €
FFZ020	m²	Hoja exterior de cerramiento de fachada	50,930	12,34 €	628,36 €
FC		Carpintería exterior			9853,51 €
FCM020	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko , de 100x155 cm.	4,000	179,11 €	716,42 €
FCM020b	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko , de 50x85 cm.	1,000	56,90 €	56,90 €
FCM020c	Ud	Carpintería exterior corredera en madera de iroko , de 400x81 cm	1,000	296,65 €	296,65 €
FCM020d	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko , de 624x240 cm.	1,000	1260,47 €	1260,47 €
FCM020e	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko, de 115x138 cm.	1,000	180,78 €	180,78 €
FCM020f	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko, de 115x145 cm.	3,000	186,89 €	560,66 €
FCM020g	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko , de 481x240 cm.	1,000	969,16 €	969,16 €
FCM020h	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko , de 495x240 cm.	1,000	1022,36 €	1022,36 €
FCM020i	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko, de 112x211 cm.	1,000	262,85 €	262,85 €
FCM020j	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko , de 115x155 cm.	6,000	199,09 €	1194,53 €
FCM020k	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko, de 100x155 cm.	2,000	175,08 €	350,15 €
FCM020l	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko , de 90x210 cm.	1,000	216,53 €	216,53 €
FCM020q	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko barnizada, para puerta a	1,000	489,24 €	489,24 €
FCM020m	Ud	Carpintería exterior en madera de irok, de 130x210 cm.	1,000	295,37 €	295,37 €
FCM020n	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko, de 130x210 cm. con fijo	2,000	295,37 €	590,75 €
FCM020o	Ud	Carpintería exterior en madera de irok, de 85x210 cm.	3,000	201,09 €	603,28 €
FCM020p	Ud	Carpintería exterior en madera de iroko, de 110x210 cm.	1,000	274,75 €	274,75 €
FDG010	Ud	Puerta abatible/pivotante de una hoja para almacen local,	1,000	512,63 €	512,63 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
		240x23			
FD		Defensas de exteriores			2493,63 €
FDV030	Ud	Contraventana mallorquina,de 90x135 cm, colocada en ventana.	4,000	127,25 €	508,98 €
FDV030b	Ud	Contraventana mallorquina,de 115x140 cm, colocada en ventana.	1,000	145,28 €	145,28 €
FDV030c	Ud	Contraventana mallorquina,de 95x125 cm, colocada en ventana.	3,000	150,56 €	451,68 €
FDV030d	Ud	Contraventana mallorquina, de 95x135 cm, colocada en ventana.	6,000	159,99 €	959,96 €
FDV030e	Ud	Contraventana mallorquina,de 80x135 cm, colocada en ventana.	2,000	140,30 €	280,60 €
FDV030f	Ud	Contraventana mallorquina, exterior de 40x75 cm, colocada en ven	1,000	104,40 €	104,40 €
Pa3	m2	Cierre fijo de lamas de Iroko	14,460		
PDB010	m	Barandilla de fabrica de ladrillo para reparacion de escalera ex	1,000	42,72 €	42,72 €
Pa9	ud	Reparación de escalera Edificio A	1,000		
FV		Vidrios			851,73 €
FVC010b	m²	Doble acristalamiento estándar, 4/12/4, con calzos y sellado con	58,140	12,58 €	731,45 €
FVS010	m²	Vidrio laminar de seguridad 4+4 mm, butiral de polivinilo incolo	7,240	16,61 €	120,28 €
FZ		Limpieza y tratamientos superficiales			609,50 €
FZB040	m²	Limpieza mecánica de fachada con lanza de agua a presión	306,590	1,99 €	609,50 €
P		Particiones			9342,68 €
PA		Armarios			1339,52 €
PAF010	Ud	Armario prefabricado para empotrar de siete hojas abatibles	1,000	392,77 €	392,77 €
PAF010b	Ud	Armario prefabricado para empotrar de cuatro hojas abatibles	1,000	175,12 €	175,12 €
PAF010c	Ud	Armario prefabricado para empotrar de seis hojas abatibles	1,000	330,23 €	330,23 €
PAF010d	Ud	Mueble estantería de tablero melamínico.	1,000	441,41 €	441,41 €
PD		Defensas interiores			343,35 €
PDB010b	m	Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9	7,240	47,42 €	343,35 €
Pa13	m	Barras de proteccion de huecos	14,160		
PP		Puertas de paso interiores			854,62 €
PPM010	Ud	Puerta de paso ciega	5,000	76,68 €	383,39 €
PEH010b	Ud	Puerta blindada de entrada	1,000	471,22 €	471,22 €
PT		Tabiques			6780,57 €
PTW015	m²	Trasdoso autoportante interior	319,490	11,21 €	3581,45 €
PSY010d	m²	Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (70) hidrofugado/h	9,240	18,09 €	167,15 €
PSY010e	m²	Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (70) (	32,200	16,96 €	545,99 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
		normal/hidr			
PSY010f	m²	Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (70) (normal/norma	82,070	15,82 €	1298,53 €
FDA005	m	Antepecho de pasarela	10,380	114,40 €	1187,45 €
PR		Remates			24,62 €
PRF010	m	Forrado de chimeneas	2,000	12,31 €	24,62 €
I		Instalaciones			10.216,98 €
IL		Infraestructura de telecomunicaciones			86,35 €
ILA020	m	Canalización externa	5,000	6,48 €	32,39 €
ILE030	m	Canalización de enlace	3,000	2,53 €	7,58 €
ILS010	m	Canalización secundaria	10,000	2,62 €	26,24 €
ILI001	Ud	Registro de terminación de red	1,000	20,14 €	20,14 €
IA		Audiovisuales			271,74 €
IAA031	Ud	Mástil para fijación	1,000	29,14 €	29,14 €
IAA034b	Ud	Antena exterior DAB	1,000	12,74 €	12,74 €
IAA034c	Ud	Antena exterior UHF	1,000	24,71 €	24,71 €
IAA039	Ud	Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.	1,000	28,45 €	28,45 €
IAA100	m	Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm	21,460	0,63 €	13,61 €
IAA100b	m	Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm	15,000	0,63 €	9,51 €
IAA115	Ud	Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a us	1,000	4,42 €	4,42 €
IAA120	Ud	Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.	2,000	3,77 €	7,54 €
IAF070	m	Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre,	42,920	0,45 €	19,23 €
IAF090	Ud	Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.	2,000	6,74 €	13,49 €
IAV020	Ud	Portero electrónico para vivienda unifamiliar.	1,000	108,91 €	108,91 €
IC		Calefacción, climatización y A.C.S.			5968,91 €
ICQ015	Ud	Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 16 kW	1,000	4406,31 €	4406,31 €
ICO001	m	Conducto de evacuación de los productos de la combustión	7,000	10,32 €	72,27 €
ICS010	m	Tubería de distribución de agua caliente de calefacción	116,380	6,97 €	811,09 €
ICE040	Ud	Radiador de aluminio inyectado, de 4 elementos	4,000	39,75 €	158,98 €
ICE040b	Ud	Radiador de aluminio inyectado, de 6 elementos	6,000	50,58 €	303,49 €
ICE040c	Ud	Radiador de aluminio inyectado, de 10 elementos	3,000	72,25 €	216,76 €
IE		Eléctricas			1155,87 €
IEP010	Ud	Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c	1,000	131,50 €	131,50 €
IEP030	Ud	Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.	1,000	14,02 €	14,02 €
IEC010	Ud	Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad	1,000	58,64 €	58,64 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
IED010	m	Derivación individual monofásica fija en superficie para viviend	14,170	4,77 €	67,59 €
IEI015	Ud	Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamili	1,000	884,12 €	884,12 €
IF		Fontanería			745,04 €
IFA010	Ud	Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable	1,000	124,37 €	124,37 €
IFB010	Ud	Alimentación de agua potable	1,000	11,87 €	11,87 €
IFC010	Ud	Preinstalación de contador general de agua	1,000	22,79 €	22,79 €
IFI010	Ud	Instalación interior de fontanería para aseo	1,000	139,36 €	139,36 €
IFI010b	Ud	Instalación interior de fontanería para cuarto de baño	1,000	191,22 €	191,22 €
IFI010c	Ud	Instalación interior de fontanería para cocina	1,000	132,24 €	132,24 €
IFI010d	Ud	Instalación interior de fontanería para lavadero	1,000	123,20 €	123,20 €
II		Iluminación			
Pa4		Luminarias exterior e interior	1,000		
IS		Salubridad			1989,08 €
ISB010	m	Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales	3,250	6,73 €	21,88 €
ISB010b	m	Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales	6,500	8,81 €	57,24 €
ISD010	Ud	Red interior de evacuación para aseo	1,000	59,59 €	59,59 €
ISD010b	Ud	Red interior de evacuación para cuarto de baño	2,000	101,73 €	203,46 €
ISD010c	Ud	Red interior de evacuación para cocina	1,000	48,24 €	48,24 €
ISH010c	Ud	Boca de extracción, graduable	3,000	10,24 €	30,71 €
ISK010	Ud	Extractor de cocina	1,000	33,93 €	33,93 €
ISK030	Ud	Aspirador giratorio con sombrero dinámico	1,000	72,87 €	72,87 €
ISV020	m	Conducto circular de chapa de acero galvanizado	5,220	3,61 €	18,84 €
ICO015	m	Chimenea modular metálica	16,000	90,15 €	1442,32 €
N		Aislamientos e impermeabilizaciones			2391,23 €
NA		Aislamientos			1713,05 €
NAF010	m²	Aislamiento por el interior en fachada de poliuretano proyectado	319,490	2,72 €	869,01 €
NAP020	m²	Aislamiento intermedio en entramados autoportantes	123,510	2,13 €	263,13 €
NAL050	m²	Aislamiento térmico de suelos	98,510	5,54 €	545,97 €
NAT010	m²	Aislamiento sobre falso techo	5,700	6,13 €	34,94 €
NI		Impermeabilizaciones			678,18 €
NIG040	m²	Impermeabilización de solera mediante lámina de PVC	192,200	3,53 €	678,18 €
Q		Cubiertas			15.554,86 €
QA		Planas			536,26 €
QTZ010	m²	Cubierta zintitanio	12,670	42,32 €	536,26 €
QT		Inclinadas			15.018,60 €
QTT210	m²	Cubierta inclinada sobre espacio habitable	235,050	49,38 €	11.606,49 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
QTT020	m²	Cubierta inclinada sobre espacio no habitable	120,540	28,31 €	3412,11 €
Pa10	ud	Formacion de chimenea en cubierta inclinada	3,000		
R		Revestimientos			18.733,11 €
RA		Alicatados			1321,42 €
RAG012	m²	Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm	142,410	9,28 €	1321,42 €
RE		Escaleras			
Pa6	m	Peldañeado de tablero de madera	17,000		
RF		Pinturas en paramentos exteriores			1481,83 €
RFP010	m²	Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa	316,970	4,68 €	1481,83 €
RI		Pinturas en paramentos interiores			3031,54 €
RIP035	m²	Pintura plástica sobre paramentos horizontales y verticales inte	817,170	3,71 €	3031,54 €
RM		Pinturas sobre soporte de madera			55,97 €
RME020	m²	Esmalte sintético, color blanco, acabado satinado	12,300	4,55 €	55,97 €
RN		Pinturas sobre soporte metálico			62,97 €
RNP010	m²	Pintura plástica sobre soporte metálico Hemmerite o similar	10,000	6,30 €	62,97 €
RP		Conglomerados tradicionales			3419,77 €
RPE010	m²	Enfoscado de cemento exterior, armado y reforzado con malla anti	306,590	8,82 €	2703,69 €
RPE005	m²	Enfoscado de cemento, a buena vista	112,750	5,38 €	606,84 €
RPG011	m²	Enlucido de yeso de aplicación en capa fina	112,750	0,97 €	109,23 €
RS		Suelos y pavimentos			9032,92 €
RSB010	m²	Recrecido de mortero M-10 de 5 cm de espesor	224,660	5,53 €	1242,30 €
RSG011	m²	Solado de baldosas cerámicas de gres rústico	150,910	8,75 €	1319,80 €
RSM022	m²	Pavimento de tarima para exterior con rastreles	29,180	30,71 €	896,16 €
RSY050	m²	Lijado y aceitado de tarima	29,180	6,41 €	186,94 €
RSP011	m²	Solado de baldosas de granito	78,850	26,39 €	2080,73 €
RSM040	m²	Pavimento de parquet flotante de roble	87,300	12,59 €	1099,16 €
RSG020	m	Rodapié cerámico de gres rústico	60,090	5,28 €	317,32 €
RSM050	m	Rodapié de MDF acabado roble 6x1,2 cm.	77,760	3,13 €	243,37 €
RSP020	m	Rodapié de granito Silvestre GT, 7x1 cm	44,590	6,80 €	303,06 €
RSG010	m²	Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico	17,950	17,99 €	322,97 €
RSM021	m²	Pavimento de tarima flotante	14,000	72,94 €	1021,11 €
RT		Falsos techos			326,68 €
RTC015	m²	Falso techo continuo liso	36,100	9,05 €	326,68 €
S		Señalización y equipamiento			933,01 €
SM		Baños			933,01 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
SMS010	Ud	Conjunto de aparatos sanitarios y griferías para aseo	1,000	212,16 €	212,16 €
SMS010b	Ud	Conjunto de aparatos sanitarios para baño1	1,000	347,15 €	347,15 €
SMS010d	Ud	Conjunto de aparatos sanitarios para baño2	1,000	373,70 €	373,70 €
SC		Cocinas/galerías			
Pa7	ud	Cocina completa	1,000		
G		Gestión de residuos			1876,63 €
GT		Transporte de tierras			228,59 €
GTA010	m³	Transporte de tierras con camión a vertedero específico	125,870	1,82 €	228,59 €
GR		Transporte de residuos inertes			1648,04 €
GRA010	Ud	Transporte de residuos inertes de hormigón	1,000	125,57 €	125,57 €
GRA010b	Ud	Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales	2,000	125,59 €	251,17 €
GRA010c	Ud	Transporte de residuos inertes de madera	1,000	204,03 €	204,03 €
GRA010d	Ud	Transporte de residuos inertes vítreos	1,000	204,04 €	204,04 €
GRA010e	Ud	Transporte de residuos inertes plásticos	1,000	204,03 €	204,03 €
GRA010f	Ud	Transporte de residuos inertes de papel y cartón	1,000	204,03 €	204,03 €
GRA010g	Ud	Transporte de residuos inertes metálicos	1,000	204,03 €	204,03 €
GRA010h	Ud	Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes	1,000	251,14 €	251,14 €
X		Control de calidad y ensayos			386,58 €
XE		Estructuras de hormigón			284,05 €
XEB010	Ud	Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado	3,000	40,61 €	121,83 €
XEB020	Ud	Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado	1,000	25,87 €	25,87 €
XEM010	Ud	Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas	1,000	66,32 €	66,32 €
XEM020	Ud	Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada	1,000	25,89 €	25,89 €
XEH010	Ud	Ensayode: consistencia del hormigón fresco	1,000	44,14 €	44,14 €
XM		Estructuras metálicas			102,53 €
XMP010	Ud	Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado	1,000	102,53 €	102,53 €
Y		Seguridad y salud			1054,19 €
YC		Sistemas de protección colectiva			440,30 €
YCE030	m	Sistema provisional de protección de hueco	0,400	4,04 €	1,61 €
YCF050	m	Sistema V de red de seguridad	67,680	3,87 €	261,87 €
YCI010	m²	Repercusión de sistema anticaídas	1,000	0,36 €	0,36 €
YCM070	m	Plataforma de trabajo en voladizo de madera	3,000	15,08 €	45,25 €
YCS010	Ud	Lámpara portátil de mano	2,000	2,03 €	4,06 €
YCS020	Ud	Cuadro general de obra	1,000	120,57 €	120,57 €
YCU010	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC	1,000	6,57 €	6,57 €
YF		Formación			32,34 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
YFF020	Ud	Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo	1,000	32,34 €	32,34 €
YI		Equipos de protección individual			179,41 €
YIC010	Ud	Casco de protección, amortizable en 10 usos.	8,000	0,09 €	0,74 €
YID020b	Ud	Sistema de sujeción y retención	1,000	22,95 €	22,95 €
YIJ010	Ud	Gafas de protección con montura integral	1,000	1,44 €	1,44 €
YIJ010c	Ud	Pantalla de protección facial	1,000	1,65 €	1,65 €
YIM010	Ud	Par de guantes contra riesgos mecánicos	12,000	1,37 €	16,47 €
YIM010b	Ud	Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión	4,000	4,25 €	17,01 €
YIM040	Ud	Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.	1,000	0,34 €	0,34 €
YIO010	Ud	Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica	5,000	0,40 €	1,99 €
YIO020	Ud	Juego de tapones desechables	2,000	0,01 €	0,02 €
YIP010	Ud	Par de botas de media caña de trabajo	2,000	6,98 €	13,96 €
YIP010b	Ud	Par de botas bajas de trabajo	6,000	6,98 €	41,88 €
YIP020	Ud	Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 us	1,000	9,28 €	9,28 €
YIP030	Ud	Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1	6,000	2,66 €	15,96 €
YIU020	Ud	Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortiza	6,000	2,38 €	14,30 €
YIU030	Ud	Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizabl	4,000	1,87 €	7,46 €
YIU040	Ud	Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.	2,000	0,99 €	1,98 €
YIU050	Ud	Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.	4,000	1,94 €	7,77 €
YIV010	Ud	Equipo de protección respiratoria	1,000	3,53 €	3,53 €
YIV020	Ud	Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en	1,000	0,67 €	0,67 €
YM		Medicina preventiva y primeros auxilios			179,54 €
YMM010	Ud	Botiquín de urgencia en caseta de obra.	1,000	40,57 €	40,57 €
YMM011	Ud	Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra	1,000	40,43 €	40,43 €
YMM020	Ud	Camilla portátil para evacuaciones.	1,000	14,60 €	14,60 €
YMR010	Ud	Reconocimiento médico anual al trabajador.	2,000	41,97 €	83,94 €
YP		Instalaciones provisionales de higiene y bienestar			145,58 €
YPC210	m²	Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos	2,000	72,79 €	145,58 €
YS		Señalización provisional de obras			77,03 €
YSB050	m	Cinta para balizamiento	75,890	0,45 €	34,31 €
YSV010	Ud	Señal provisional de obra de	1,000	5,93 €	5,93 €
YSN010	Ud	Banderín para señalización	45,540	0,72 €	32,59 €
YSS020	Ud	Cartel general indicativo de riesgos	1,000	2,77 €	2,77 €
YSS030	Ud	Señal de advertencia	1,000	1,43 €	1,43 €

Código	Ud	Resumen	Cant.	Precio	Importe
15		Cierre de parcela			1348,55 €
UVT010	m	Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión	100,000	13,49 €	1348,55 €
Pa8	ud	Reparacion de cierre existente	1,000		